

IRB Metallbau GmbH & Co. KG

IRB Metallbau GmbH & Co.KG · Südring 1 · 17509 · Lubmin

Telefon: 038354-389967

info@irb-metallbau.de

Ralf Neumann
Klaus-Groth-Str. 12
17489 Greifswald

Angebot Leistungsverzeichnis Projekt

Bauvorhaben Greifswald - Klaus-Groth-Str. 12, 17489 Greifswald -
Trockenbauarbeiten Keller-, Erdgeschoss

ProjektNr. 26-TB216-RW-A

Seite: 1

Datum: 08.07.2026

Hallo Herr Neumann,

vielen Dank für Ihre Preisabfrage, beiliegend unser Angebot.

Wir hoffen, Ihnen für diese Leistung ein günstiges Angebot gemacht zu haben.


Für die Berechnung der Mehrwertsteuer gilt der am Tag der Abnahme gültige Mehrwertsteuersatz.

Das Angebot ist verbindlich.

Gern erwarten wir Ihren schriftlichen Auftrag und danken bereits im Voraus für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

IRB Metallbau GmbH & Co. KG


IRB Metallbau GmbH & Co.KG
Südring 1 (auf dem Energiegelände)
17509 Lubmin
Tel. 038354-389967

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
01.00	Trockenbauarbeiten - Kellergeschoss			
01.00.0001	Lieferung und Montage einer Vorwandkonstruktion im HA-Bereich - Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, CW/ UW 50, Beplankung 2 x 12,5 mm Knauf Diamant Hartgipsplatte, Ausführung raumhoch, Spachtelung Q2.			
	5,540	m²	84,90	470,35
01.00	Trockenbauarbeiten - Kellergeschoss			470,35
01.02	Trockenbauarbeiten Erdgeschoss			
01.02.0001	GK-Einfach-Ständerwand d = 100 mm, beidseitig beplankt mit jeweils zwei Lagen 12,5 mm Gipskartonplatten, inkl. MW-Dämmung 40 mm, einschließlich Anschlüsse an Boden, Decke und Wände, inkl. Spachtelung Q2.			
	10,820	m²	95,69	1.035,37
01.02.0002	Deckenbekleidung GK, einlagig, Bauplatte A, D = 12,5 mm, UK Stahlblechprofil verzinkt, niveaugleich, Deckenbekleidung DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2.			
	55,550	m²	69,07	3.836,84
01.02	Trockenbauarbeiten Erdgeschoss			4.872,21
01.03	Maurerarbeiten Erdgeschoss			
01.03.0001	Türöffnung - Abmessungen: 0,885 x 2,005 m, mittels Nassschneid,- und Stemmtechnik in Massivwand herstellen - inkl. Herstellen der Öffnung für den Sturzträger			
	1,000	St	995,62	995,62
01.03.0002	Vergrößerung Öffnung Durchreiche in Massivwand - auf Mindestmaß 1,00 m x 0,75 m - inkl. Anpassarbeiten			
	1,000	St	280,02	280,02

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
01.03.0003	Lieferung und Montage eines Stahlbetonsturzträgers MS 97 - Länge 1,25 m - lichte Öffnung 0,90 m - doppelt verlegt			
	2,000	St	190,66	381,32
01.03.0004	Anputzen der Türöffnungen an Bestandswände (beidseitig) - Wandanschluss- und Sturzbereich			
	1,000	St	209,08	209,08
01.03.0005	Anputzen der Duchreichenöffnung an Bestandswände (beidseitig) - Wandanschluss- und Sturzbereich			
	1,000	St	171,35	171,35
01.03	Maurerarbeiten Erdgeschoss			2.037,39
01.04	Tischlerarbeiten Erdgeschoss			
01.04.0001	Türzarge liefern und montieren Türzarge als Holzumfassungszarge für Holzrblatt liefern und einbauen, Massivwand - Maulweite bis 155 mm, Holzzarge Oberfläche CPL Weißlack, Falz mit Dichtungsprofil aus EPDM, Untergrund: Massivwand, Anschlagrichtung rechts/ rechts, Zargengröße: 860 x 2.005 mm Fabrikat: PRÜM			
	1,000	St	298,25	298,25
01.04.0002	Holztürelement, einflügelig - 860 mm x 1985 mm liefern und montieren Holztürelement einflügelig, Weisslack, links/ rechts ansschlagend, incl. Beschläge, BB-Schloss liefern und montieren, einschl. Nachjustieren und Gangbarmachung der Beschläge. Fabrikat: PRÜM			
	1,000	St	466,93	466,93
01.04.0003	Lieferung und Montage Drückergarnitur Hoppe Amsterdam BB, Rosette, Edelstahl matt			
	1,000	St	36,64	36,64
01.04	Tischlerarbeiten Erdgeschoss			801,82
01.05	Sonstiges			

*** Eventualposition ***

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
--------------	-------	----	--------------------	-------------------

01.05.0001 Stundensatz Facharbeiter Trockenbau, besondere
 Leistungen - nur auf ausdrückliche Anordnung des AG

1,000 h 47,50 nur Einh.Preis

01.05 Sonstiges 0,00

Netto-Angebotssumme in € 8.181,77

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

01.00	Trockenbauarbeiten - Kellergeschoss	470,35
01.02	Trockenbauarbeiten Erdgeschoss	4.872,21
01.03	Maurerarbeiten Erdgeschoss	2.037,39
01.04	Tischlerarbeiten Erdgeschoss	801,82
01.05	Sonstiges	nur Einh.Preis
01.00	Trockenbauarbeiten - Kellergeschoss	470,35

Positionen ohne Hierarchiezueordnung 8.181,77

Netto-Angebotssumme in € 8.181,77

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
8.181,77	Mehrwertsteuer	19,00	1.554,54	9.736,31

Angebotspreis in € 9.736,31

Lubmin, 08.07.2026

Ort/Datum

IRB Metallbau GmbH & Co.KG
 Rechtsnützige Untergesellschaft
 Südring 17509 Lubmin
 Tel. 038354-389967

Auftrag
 =====

Vorgenanntes Angebot wird hiermit als Auftrag bestätigt und auf Rechnung des AG zur Ausführung freigegeben.

Auftraggeber (AG)

Name:

Straße:

Ort:

Datum:..... Unterschrift AG.....